

## PROPOSTA DE PREÇO

*[Handwritten signatures]*

## PROPOSTA DE PREÇO

À

Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal – Ipaumirim/CE.

À OBRA: Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de reforma do muro e construção de calçada na Escola José Alves de Oliveira e reforma do muro da Creche Tia Lila, ambos localizados no Município de Ipaumirim/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital da TP Nº: 2022.06.03.1/2022 , pelo preço global de R\$ 86.838,34 (Oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), conforme planilha orçamentaria em anexo, com prazo de execução dos serviços de 30 (trinta) dias. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Pedro Gerferson Ferreira Feliciano Diniz Brasileiro, CPF nº 01990361366, como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Baixio/CE, 23 de Junho de 2022

Pedro Gerferson Ferreira Feliciano Diniz Brasileiro  
Sócio Proprietário

Pedro Gerferson Ferreira Feliciano Diniz Brasileiro  
Sócio Proprietário

OBRA: REFORMA DO MURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DA ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA, REFORMA DE MURO DA CRECHE TIA LILIA  
DESCRIÇÃO: REFORMA DO MURO, RETIRADA DE ARVORES, CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA - VILA SÃO JOSÉ / REFORMA DE MURO DA CRECHE TIA LILIA  
LOCAL: VILA SÃO JOSÉ E DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM-CE  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM



## RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA	55.738,21	64,19
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.341,33	2,70
1.2	PAREDES E PAINÉIS	37.172,35	42,81
1.3	PISOS E CALÇADA	16.224,53	18,68
2	CRECHE TIA LILIA	31.100,13	35,81
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.311,57	2,66
2.2	PAREDES E PAINÉIS	28.788,56	33,15
VALOR ENCARGOS:		27.676,72	100,00
VALOR BDI TOTAL:		19.181,80	
VALOR ORÇAMENTO:		67.656,54	
VALOR TOTAL:		86.838,34	

Oitenta e Seis Mil Oitocentos e Trinta e Oito reais e Trinta e Quatro centavos

  
Pedro Gerfesa Ferreira F. D. Brasileiro  
Sócio Proprietário

  
Jacques Machado Alves  
Engenheiro Civil  
CREA. 160654269-9

OBRA: REFORMA DO MURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DA ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA, REFORMA DE MURO DA CRECHE TIA LILIA  
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO MURO, RETIRADA DE ARVORES, CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA - VILA SÃO JOSÉ / REFORMA DE MURO DA CRECHE TIA LILIA  
 LOCAL: VILA SÃO JOSÉ E DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA						43.426,06	55.738,21
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.824,22	2.341,33
1.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	10,59	52,29	67,11	553,75	710,69
1.1.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	4,01	40,75	52,30	163,41	209,72
1.1.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	3,00	369,02	473,64	1.107,06	1.420,92
1.2		PAREDES E PAINÉIS						28.961,36	37.172,35
1.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	105,88	273,53	351,08	28.961,36	37.172,35
1.3		PISOS E CALÇADA						12.640,48	16.224,53
1.3.1	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	168,90	74,84	96,06	12.640,48	16.224,53
2		CRECHE TIA LILIA						24.230,48	31.100,13
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.801,02	2.311,57
2.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	9,18	52,29	67,11	480,02	616,07
2.1.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	5,25	40,75	52,30	213,94	274,58
2.1.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	3,00	369,02	473,64	1.107,06	1.420,92
2.2		PAREDES E PAINÉIS						22.429,46	28.788,56
2.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	82,00	273,53	351,08	22.429,46	28.788,56
						VALOR ENCARGOS: 27.676,72			
						VALOR BDI TOTAL: 19.181,80			
						VALOR ORÇAMENTO: 67.656,54			
						VALOR TOTAL: 86.838,34			

Oitenta e Seis Mil Oitocentos e Trinta e Oito reais e Trinta e Quatro centavos

*Luiz Carlos Machado Alves*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 160654269-9

*Luiz Carlos Machado Alves*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 160654269-9



*[Handwritten signature]*

OBRA: REFORMA DO MURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DA ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA, REFORMA DE MURO DA CRECHE TIA LILIA  
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO MURO, RETIRADA DE ARVORES, CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA - VILA SÃO JOSÉ / REFORMA DE MURO DA CRECHE TIA LILIA  
 LOCAL: VILA SÃO JOSÉ E DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### 1.1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29664000	20,7700	6,1612
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,96640000	15,5500	46,1275
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>52,2887</b>
<b>VALOR:</b>						<b>52,29</b>

### 1.1.2. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,62032000	15,5500	40,7460
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>40,7460</b>
<b>VALOR:</b>						<b>40,75</b>

### 1.1.3. C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	23,73120000	15,5500	369,0202
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>369,0202</b>
<b>VALOR:</b>						<b>369,02</b>

### 1.2.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	22,0600	0,6618
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,6618</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,14832000	16,7700	2,4873
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,21753600	16,7700	3,6481
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,14832000	20,7700	3,0806
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,16416000	20,7700	65,7196
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,74160000	20,7700	15,4030
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,14176000	15,5500	79,9544
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>170,2930</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	9,9374	0,3975
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	73,8831	5,9106
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	66,7440	5,6732
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	9,3936	20,4780
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	75,3367	2,2601
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,5537	24,9165
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,3201	9,7980
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	73,0723	0,7307
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	5,6955	2,5630

*Handwritten signatures and stamps:*  
 Jacques Maranhão Alves  
 Engenheiro Civil  
 CREA 150654220-9  
 João Proprietário

OBRA: REFORMA DO MURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DA ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA, REFORMA DE MURO DA CRECHE TIA LILIA  
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO MURO, RETIRADA DE ARVORES, CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA - VILA SÃO JOSÉ / REFORMA DE MURO DA CRECHE TIA LILIA  
 LOCAL: VILA SÃO JOSÉ E DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6724	16,8100
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,5735	10,3230
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	3,1147	2,7098
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>102,5704</b>
<b>VALOR:</b>						<b>273,53</b>

### 1.3.1. C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,0600
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>1,1030</b>

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18656000	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,60185600	15,5500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>49,5538</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	66,7440
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	75,3367
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,5537
I1825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	2,1951
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>24,1831</b>
<b>VALOR:</b>					<b>74,84</b>

### 2.1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29664000	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,96640000	15,5500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>52,2887</b>
<b>VALOR:</b>					<b>52,29</b>

### 2.1.2. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,62032000	15,5500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>40,7460</b>
<b>VALOR:</b>					<b>40,75</b>

### 2.1.3. C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	23,73120000	15,5500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>369,0202</b>
<b>VALOR:</b>					<b>369,02</b>

### 2.2.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

OBRA: REFORMA DO MURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DA ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA, REFORMA DE MURO DA CRECHE TIA LILIA  
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO MURO, RETIRADA DE ARVORES, CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA - VILA SÃO JOSÉ / REFORMA DE MURO DA CRECHE TIA LILIA  
 LOCAL: VILA SÃO JOSÉ E DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	22,0600	0,6618
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,6618</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,14832000	16,7700	2,4873
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,21753600	16,7700	3,6481
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,14832000	20,7700	3,0806
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,16416000	20,7700	65,7196
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,74160000	20,7700	15,4030
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,14176000	15,5500	79,9544
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>170,2930</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	9,9374	0,3975
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	73,8831	5,9106
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	66,7440	5,6732
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	9,3936	20,4780
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	75,3367	2,2601
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,5537	24,9165
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,3201	9,7980
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	73,0723	0,7307
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	5,6955	2,5630
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6724	16,8100
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,5735	10,3230
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	3,1147	2,7098
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>102,5704</b>
<b>VALOR:</b>						<b>273,53</b>

Jacques Machado Alves  
 Engenheiro Civil  
 CREA. 180654289-9

Pedro Antônio Ferreira M. M. Casidoro  
 Sócio Proprietário

**OBRA:** REFORMA DO MURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DA ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA, REFORMA DE MURO DA CRECHE TIA LILIA  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DO MURO, RETIRADA DE ARVORES, CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA - VILA SÃO JOSÉ / REFORMA DE MURO DA CRECHE TIA LILIA  
**LOCAL:** VILA SÃO JOSÉ E DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM-CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM





## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	Total parcela
1	ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA	55.738,21	100,00 %	100,00 %
			55.738,21	55.738,21
2	CRECHE TIA LILIA	31.100,13	100,00 %	100,00 %
			31.100,13	31.100,13
		86.838,34	86.838,34	86.838,34
		86.838,34	86.838,34	86.838,34

  
 Jacques Machado Alves  
 Engenheiro Civil  
 CREA. 163654239-9

  
 Roberto S. Pereira  
 Sócio Proprietário



OBRA: REFORMA DO MURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DA ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA, REFORMA DE MURO DA CRECHE TIA LILIA  
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO MURO, RETIRADA DE ARVORES, CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA - VILA SÃO JOSÉ / REFORMA DE MURO DA CRECHE TIA LILIA  
 LOCAL: VILA SÃO JOSÉ E DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM



### COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
<b>TOTAL</b>		<b>8,20</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
<b>TOTAL</b>		<b>6,50</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>

**BDI = 28,35%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Jacques Machado Alves  
 Engenheiro Civil  
 CREA. 163654238-9

Roberto Carlos de F. M. ...  
 Sócio Proprietário

*(Handwritten signatures and marks)*

OBRA: REFORMA DO MURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DA ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA, REFORMA DE MURO DA CRECHE TIA LILIA  
 DESCRIÇÃO: REFORMA DO MURO, RETIRADA DE ARVORES, CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA JOSE ALVES DE OLIVEIRA - VILA SÃO JOSÉ / REFORMA DE MURO DA CRECHE TIA LILIA  
 LOCAL: VILA SÃO JOSÉ E DISTRITO DE CANAUNA - IPAUMIRIM-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

At:ques Machado Alves  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 160654239-9

At:ques Machado Alves  
 Sócio Proprietário