



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA
LOCAL:	IPAUMIRIM - CEARÁ - SÍTIO ZÉ VIEIRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

DATA:	27/03/2021		
BDJ:	28,35%	MES:	05/2021
REF:	05/2021	HORA:	83,85%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

VALOR:	143,79
VALOR SEM ENCARGOS:	128,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,35
VALOR COM ENCARGOS:	143,79
VALOR BDI (28.35%):	40,76

8.1. C1969 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,55	17,10
TOTAL MAO DE OBRA:						37,88

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01300000	67,50	0,88
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,96000000	1,10	1,06
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,58000000	0,56	2,56
I1703	PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	SEINFRA	M2	1,00000000	282,52	282,52
TOTAL MATERIAL:						287,02

VALOR:	324,89
VALOR SEM ENCARGOS:	301,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	23,56
VALOR COM ENCARGOS:	324,89
VALOR BDI (28.35%):	92,11

Bruno dos Santos Lavarés
 Eng. Civil - Eng. Segurança no Trabalho
 CREA: 161872130-5

9.1. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	54,51	54,51
TOTAL MATERIAL:						54,51

VALOR:	54,51
VALOR SEM ENCARGOS:	54,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	54,51
VALOR BDI (28.35%):	15,45

10.1. C4595 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 500 L, COM TAMPA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55	10,88
TOTAL MAO DE OBRA:						10,89

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8576	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	214,99	214,99
TOTAL MATERIAL:						214,99

VALOR:	225,87
VALOR SEM ENCARGOS:	218,83
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA
LOCAL:	IPAUMIRIM - CEARÁ - SÍTIO ZÉ VIEIRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

DATA : 27/03/2021

BDI : 28,35%

FONTES	VERSÃO	HORA	ME	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17,76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR COM ENCARGOS: 225,87

VALOR BDI (28.35%): 64,03

10.2. C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	16,77	2,18
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	20,32	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:						4,82

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	45,16	0,03
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	39,22	0,01
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	6,71	6,78
TOTAL MATERIAL:						6,82

VALOR: 11,64

VALOR SEM ENCARGOS: 8,73

VALOR ENCARGOS (83.85%): 2,91

VALOR COM ENCARGOS: 11,64

VALOR BDI (28.35%): 3,30

Bruno dos Santos Iavares
Eng. Civil / Engenharia no Trabalho
CREA: 161872130-5

10.3. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	16,77	2,01
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	20,32	2,44
TOTAL MAO DE OBRA:						4,45

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	45,16	0,02
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	39,22	0,01
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	2,99	3,02
TOTAL MATERIAL:						3,05

VALOR: 7,50

VALOR SEM ENCARGOS: 4,81

VALOR ENCARGOS (83.85%): 2,69

VALOR COM ENCARGOS: 7,50

VALOR BDI (28.35%): 2,13

10.4. C0497 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,77	1,51
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	20,32	1,83
TOTAL MAO DE OBRA:						3,34

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0311	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1"X 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,87	2,87
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,90000000	0,28	0,25



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	DATA: 27/03/2021	BDI: 28,35%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	IPAUMIRIM - CEARÁ - SÍTIO ZÉ VIEIRA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA: 83,85% MES: 47,76% REF: 05/2021
			0,00% 0,00%

TOTAL MATERIAL:	3,12
VALOR:	6,46
VALOR SEM ENCARGOS:	4,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,02
VALOR COM ENCARGOS:	6,46
VALOR BDI (28.35%):	1,83

10.5. C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	16,77	3,19
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	20,32	3,86
TOTAL MAO DE OBRA:						7,05

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	45,16	0,41
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00360000	39,22	0,14
11972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,00	1,00
TOTAL MATERIAL:						1,55

VALOR:	8,59
VALOR SEM ENCARGOS:	4,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,25
VALOR COM ENCARGOS:	8,59
VALOR BDI (28.35%):	2,44

Bruno dos Santos Iavares
 Eng. Civil - Segurança no Trabalho
 CREA: 161872130-5

10.6. C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,32	4,06
TOTAL MAO DE OBRA:						7,41

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	45,16	0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	0,28	0,11
11303	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,68	2,68
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	39,22	0,16
TOTAL MATERIAL:						3,06

VALOR:	10,48
VALOR SEM ENCARGOS:	5,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,49
VALOR COM ENCARGOS:	10,48
VALOR BDI (28.35%):	2,97

10.7. C2498 - TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1") (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	16,77	5,70
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	20,32	6,91



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	DATA:	27/03/2021	BDI:	28,35%						
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,8%	REF.:	05/2021
LOCAL:	IPAUMIRIM - CEARÁ - SÍTIO ZÉ VIEIRA				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%		0,00%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM										

TOTAL MAO DE OBRA:	12,61
--------------------	-------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,60000000	0,28	0,17
12122	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	34,31	34,31
TOTAL MATERIAL:					34,48	

VALOR:	47,09
VALOR SEM ENCARGOS:	39,47
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,62
VALOR COM ENCARGOS:	47,09
VALOR BDI (28.35%):	13,35

9.8. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,32	5,08
TOTAL MAO DE OBRA:					5,08	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	5,15	5,15
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,28	0,10
TOTAL MATERIAL:					5,25	

Bruno dos Santos Iavares
Eng. Civil / Eng. Segurança no Trabalho
CREA: 161872130-5

VALOR:	10,33
VALOR SEM ENCARGOS:	7,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,01
VALOR COM ENCARGOS:	10,33
VALOR BDI (28.35%):	2,93

10.9. C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	20,32	3,05
TOTAL MAO DE OBRA:					3,05	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,45	5,45
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,28	0,28
TOTAL MATERIAL:					5,73	

VALOR:	8,78
VALOR SEM ENCARGOS:	6,97
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,81
VALOR COM ENCARGOS:	8,78
VALOR BDI (28.35%):	2,49

10.10. C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,38
TOTAL MAO DE OBRA:					10,39	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	DATA:	27/03/2021	BDI:	28,35%				
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	REF:	05/2021
LOCAL:	IPAUMIRIM - CEARÁ - SÍTIO ZÉ VIEIRA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%		0,00%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM								

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	34,40	34,40
TOTAL MATERIAL:					34,40	

VALOR:	44,79
VALOR SEM ENCARGOS:	38,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,25
VALOR COM ENCARGOS:	44,79
VALOR BDI (28.35%):	12,70

10.11. C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,77	10,23
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,32	12,40
TOTAL MAO DE OBRA:					22,63	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,28	0,34
I1807	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	68,81	68,81
TOTAL MATERIAL:					69,15	

VALOR:	91,77
VALOR SEM ENCARGOS:	78,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,66
VALOR COM ENCARGOS:	91,77
VALOR BDI (28.35%):	26,02

Bruno dos Santos Iavares
Eng. Civil - Segurança no Trabalho
CREA: 161872130-5

10.12. C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,77	10,23
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,32	12,40
TOTAL MAO DE OBRA:					22,63	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,28	0,34
I2593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADA 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	64,35	64,35
TOTAL MATERIAL:					64,69	

VALOR:	87,31
VALOR SEM ENCARGOS:	73,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,66
VALOR COM ENCARGOS:	87,31
VALOR BDI (28.35%):	24,75

10.13. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,77	55,34
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,32	67,06



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Comissão Permanente de FLS. 57

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	DATA:	27/03/2021	BDI:	28,35%				
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%	MES	47,76%	REF	05/2021
LOCAL:	IPAUMIRIM - CEARÁ - SÍTIO ZÉ VIEIRA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%		0,00%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM								

TOTAL MAO DE OBRA: 122,40

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	17,71	35,42
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,28	0,31
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	219,76	219,76
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,50	15,00
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	129,00	129,00
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	77,33	77,33

TOTAL MATERIAL: 476,82

VALOR:	599,22
VALOR SEM ENCARGOS:	525,30
VALOR ENCARGOS (83.85%):	73,92
VALOR COM ENCARGOS:	599,22
VALOR BDI (28.35%):	169,88

10.14. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,77	8,38
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,32	5,08

TOTAL MAO DE OBRA: 13,47

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,28	0,08
I1865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	10,80	10,80

TOTAL MATERIAL: 10,88

VALOR:	24,34
VALOR SEM ENCARGOS:	16,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,18
VALOR COM ENCARGOS:	24,34
VALOR BDI (28.35%):	6,90

Bruno dos Santos Iavares
Eng. Civil (E.O. Segurança no Trabalho)
CREA: 161872130-5

11.1. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,77	2,52
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,77	3,12

TOTAL MAO DE OBRA: 5,64

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,75	1,75

TOTAL MATERIAL: 1,75

VALOR:	7,38
VALOR SEM ENCARGOS:	3,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,43
VALOR COM ENCARGOS:	7,38
VALOR BDI (28.35%):	2,09



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 58

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA
LOCAL:	IPAUMIRIM - CEARÁ - SÍTIO ZÉ VIEIRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

DATA :	27/03/2021	BDI:	28,35%	
FORTE	VERSAO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

11.2. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	16,77	13,42
TOTAL MAO DE OBRA:						13,42

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,72	1,72
TOTAL MATERIAL:						1,72

VALOR:	15,14
VALOR SEM ENCARGOS:	6,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,28
VALOR COM ENCARGOS:	15,14
VALOR BDI (28.35%):	4,29

11.3. C1371 - FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,77	1,68
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
TOTAL MAO DE OBRA:						3,76

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11170	FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	0,85	0,87
TOTAL MATERIAL:						0,87

VALOR:	4,62
VALOR SEM ENCARGOS:	2,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,28
VALOR COM ENCARGOS:	4,62
VALOR BDI (28.35%):	1,31

11.4. C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,77	1,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,77	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:						4,12

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	1,36	1,39
TOTAL MATERIAL:						1,39

VALOR:	5,52
VALOR SEM ENCARGOS:	3,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,51
VALOR COM ENCARGOS:	5,52
VALOR BDI (28.35%):	1,56

11.5. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA
LOCAL:	IPAUMIRIM - CEARÁ - SÍTIO ZÉ VIEIRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

DATA :	27/03/2021	BDI:	28,35%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,77	3,52
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,77	4,36
TOTAL MAO DE OBRA:						7,88

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	8,42	8,42
TOTAL MATERIAL:						8,42

VALOR:	16,30
VALOR SEM ENCARGOS:	11,51
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,79
VALOR COM ENCARGOS:	16,30
VALOR BDI (28.35%):	4,62

11.6. C1493 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	16,77	7,55
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	20,77	9,35
TOTAL MAO DE OBRA:						16,90

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1254	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	17,75	17,75
TOTAL MATERIAL:						17,75

VALOR:	34,64
VALOR SEM ENCARGOS:	24,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,28
VALOR COM ENCARGOS:	34,64
VALOR BDI (28.35%):	9,82

Bruno dos Santos Iavares
 Eng. Civil (Ens. Segurança no Trabalho)
 CRETA 161872130-5

11.7. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	16,77	6,20
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	20,77	7,68
TOTAL MAO DE OBRA:						13,88

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	13,42	13,42
TOTAL MATERIAL:						13,42

VALOR:	27,31
VALOR SEM ENCARGOS:	18,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,45
VALOR COM ENCARGOS:	27,31
VALOR BDI (28.35%):	7,74

11.8. 0000226* - LUMINARIA PLAFON 25W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

VALOR:	50,70
---------------	--------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	DATA:	27/03/2021	BDI:	28,35%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	IPAUMIRIM - CEARÁ - SÍTIO ZÉ VIEIRA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF.
					05/2021

VALOR SEM ENCARGOS:	50,70
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	50,70
VALOR BDI (28.35%):	14,37

11.9. I1674 - PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO 9'X4' TIPO BRASIL (UN)

VALOR:	12,13
VALOR SEM ENCARGOS:	12,13
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	12,13
VALOR BDI (28.35%):	3,44

12.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,77	33,54
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,32	40,64
TOTAL MAO DE OBRA:						74,18

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	395,95	395,95
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	209,48	209,48
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,71	17,71
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,28	0,16
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,50	15,00
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,95	28,95
TOTAL MATERIAL:						667,25

VALOR:	741,43
VALOR SEM ENCARGOS:	696,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):	44,80
VALOR COM ENCARGOS:	741,43
VALOR BDI (28.35%):	210,20

Eng.º Gustavo dos Santos Favares
 Engenharia Civil / Eng.º Reparação no Trabalho
 CREA: 161872130-5

12.2. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,32	6,10
TOTAL MAO DE OBRA:						11,13

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	45,16	0,34
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	39,22	0,43
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	6,65	6,72
TOTAL MATERIAL:						7,49

VALOR:	18,61
VALOR SEM ENCARGOS:	11,90



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Comissão de Licitação
FLS. 61

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	DATA : 27/03/2021	BDI : 28,35%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	IPAUMIRIM - CEARÁ - SÍTIO ZÉ VIEIRA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,71
VALOR COM ENCARGOS:	18,61
VALOR BDI (28.35%):	5,28

12.3. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	16,77	8,72
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	20,32	10,57
TOTAL MAO DE OBRA:						19,29

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	45,16	1,13
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	39,22	1,57
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,84	10,95
TOTAL MATERIAL:						13,65

VALOR:	32,93
VALOR SEM ENCARGOS:	21,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,64
VALOR COM ENCARGOS:	32,93
VALOR BDI (28.35%):	9,34

12.4. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	16,77	7,55
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	20,32	9,14
TOTAL MAO DE OBRA:						16,69

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	45,16	2,26
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,16	6,16
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	39,22	3,14
TOTAL MATERIAL:						11,56

VALOR:	28,25
VALOR SEM ENCARGOS:	18,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,08
VALOR COM ENCARGOS:	28,25
VALOR BDI (28.35%):	8,01

12.5. C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	16,77	4,70
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	20,32	5,69
TOTAL MAO DE OBRA:						10,39

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	45,16	0,68
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,86	1,86

Eng. Civil Bruno dos Santos
CREA: 1.61818121-305
Rua da Segurança no Trabalho



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	DATA:	27/03/2021	BDI:	28,35%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	IPAUMIRIM - CEARÁ - SÍTIO ZÉ VIEIRA	HORA:	83,85%	MES:	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%	REF:	05/2021

11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	39,22	0,86
TOTAL MATERIAL:						3,40
VALOR:						13,79
VALOR SEM ENCARGOS:						7,52
VALOR ENCARGOS (83.85%):						6,27
VALOR COM ENCARGOS:						13,79
VALOR BDI (28.35%):						3,91

12.6. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	16,77	16,43
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	20,32	19,91
TOTAL MAO DE OBRA:						36,34

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	9,12	9,12
TOTAL MATERIAL:						9,12

VALOR:						45,47
VALOR SEM ENCARGOS:						23,51
VALOR ENCARGOS (83.85%):						21,96
VALOR COM ENCARGOS:						45,47
VALOR BDI (28.35%):						12,89

12.7. C1574 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	16,77	7,71
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	20,32	9,35
TOTAL MAO DE OBRA:						17,06

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	2,99	5,98
11326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	16,27	16,27
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04600000	41,33	1,90
TOTAL MATERIAL:						24,15

Eng. Civil. ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA DE TRÁFICO
 BRUNO DOS SANTOS LARIERIS
 CRETEC 161872130-5

VALOR:						41,21
VALOR SEM ENCARGOS:						30,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):						10,31
VALOR COM ENCARGOS:						41,21
VALOR BDI (28.35%):						11,68

12.8. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL MAO DE OBRA:						31,10

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	DATA:	27/03/2021	BDI:	28,35%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	IPAUMIRIM - CEARÁ - SÍTIO ZÉ VIEIRA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	76,19	113,68
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	34,33	102,99
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	10,84	27,10
TOTAL MATERIAL:						243,77

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	59,82	601,19
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	104,79	1.353,89
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	14,13	591,48
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	375,33	108,85
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	395,54	236,53
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	66,19	121,79
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	22,25	244,75
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	14,24000000	41,21	586,83
TOTAL SERVICOS:					3.845,31	

VALOR:	4.120,04
VALOR SEM ENCARGOS:	2.667,47
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1.452,57
VALOR COM ENCARGOS:	4.120,04
VALOR BDI (28.35%):	1.168,03

13.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55	10,88
TOTAL MAO DE OBRA:					10,89	

VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,04
VALOR COM ENCARGOS:	10,88
VALOR BDI (28.35%):	3,08

Eng. Civil/Eng. Segurança no Trabalho
Bruno dos Santos Favres
CREA/CE 1872130-5



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	DATA : 27/03/2021	BDI : 28,35%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	IPAUMIRIM - CEARÁ - SÍTIO ZÉ VIEIRA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.224,75	100,00 % 2.224,75		100,00 % 2.224,75
2	PAREDES E PAINES	871,55	100,00 % 871,55		100,00 % 871,55
3	ESTRUTURAS	2.326,40	100,00 % 2.326,40		100,00 % 2.326,40
4	REVESTIMENTOS	10.020,40		100,00 % 10.020,40	100,00 % 10.020,40
5	PISO	568,77	100,00 % 568,77		100,00 % 568,77
6	PINTURA	2.619,09		100,00 % 2.619,09	100,00 % 2.619,09
7	COBERTURA	2.203,53	100,00 % 2.203,53		100,00 % 2.203,53
8	ESQUADRIAS	700,56	100,00 % 700,56		100,00 % 700,56
9	FORRO	1.768,59		100,00 % 1.768,59	100,00 % 1.768,59
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	1.711,82	50,00 % 855,91	50,00 % 855,91	100,00 % 1.711,82
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2.528,35	30,00 % 758,51	70,00 % 1.769,84	100,00 % 2.528,35
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.907,86	100,00 % 6.907,86		100,00 % 6.907,86
13	LIMPEZA FINAL	893,44		100,00 % 893,44	100,00 % 893,44
		35.345,11	17.417,84	17.927,27	35.345,11
			17.417,84	35.345,11	



BRUNO DOS SANTOS LARIERES
Eng. Civil, Eng. de Segurança no Trabalho
CREA - 161872130-5



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	DATA : 27/03/2021	BDI : 28,35%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	IPAUMIRIM - CEARÁ - SÍTIO ZÉ VIEIRA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
TOTAL		8,20

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
TOTAL		6,50

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 28,35%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

BRUNO DOS SANTOS LIMA
Eng. Civil / Eng. Sanitária no Trabalho
CREA - 18787-2/130-5



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	DATA: 27/03/2021	BDI: 28,35%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APICULTURA DO SÍTIO ZÉ VIEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	IPAUMIRIM - CEARÁ - SÍTIO ZÉ VIEIRA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Eng. Civil / E-mail: bruno@brunoeng.com.br
CREA: 161872130-5
Bruno dos Santos Soares

PROCESSO Nº 09325830/2021

CONVÊNIO SDA Nº.021/2022

IG: 1163732

SIC: 1209536

EDIWEB:

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA E O MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM/CE, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM.

O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio de sua SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA, com endereço na Av. Bezerra de Menezes, nº. 1820, São Gerardo, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.325-901, inscrita no CNPJ nº. 07.954.563/0001-68, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representada por sua Secretária, **ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO**, brasileira, divorciada, Administradora, portadora do RG nº. 2003002157948 SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº. 727.488.423-91, residente à Rua Dr. Gilberto Studart, nº 1290 - Apto 1302, Cocó, Fortaleza/CE, CEP: 60.190-750, doravante denominada SDA, de um lado e, do outro, o **MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM/CE**, denominado **CONVENENTE**, Sede, à Rua Cel. Gustavo Lima, nº 230 - Centro - Ipaumirim/CE, CEP 63.340-000, inscrito no CNPJ 07.520.141/0001-84, neste ato representado por seu Prefeito, **WILSON ALVES DE FREITAS**, brasileiro(a), inscrito no CPF 262.798.603-10, e RG nº 88235385- SSP-CE, residente na Tr. Cel. José Dias de Lima, nº 38, centro - Ipaumirim/CE, CEP 63.340-000, resolvem celebrar o presente **CONVÊNIO**, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente CONVÊNIO reger-se-á por toda legislação aplicável, especialmente pela Lei nº. 16.468, de 19 de dezembro de 2017 e suas alterações, Lei Complementar nº 178/2018 que alterou a Lei Complementar 119/2012, Decreto Estadual nº 32.811/2018 e no que couber pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como nas informações contidas no Processo Administrativo nº.09325830/2021 e no Parecer Jurídico nº. 298/2022.



CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente **CONVÊNIO**, tem por objeto projeto de práticas agrícolas apoio e Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Apicultura no Município de Ipaumirim/CE, conforme Plano de Trabalho e seus anexos.

Parágrafo Único. É parte integrante deste **CONVÊNIO**, independentemente de transcrição, o Programa de Trabalho e seus anexos, elaborados para este fim, e demais elementos consubstanciados nos autos do processo em referência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS COMPETÊNCIAS

As atividades alusivas ao objeto deste **CONVÊNIO** serão executadas pela **CONVENENTE**, sob a supervisão da **CONCEDENTE**, que acompanhará a execução e fiscalização dos trabalhos através de técnicos responsáveis.

Parágrafo Primeiro - Para o desenvolvimento dos trabalhos, a **CONVENENTE** deverá contar com uma equipe multidisciplinar, composta por grupo experiente, com tradição em trabalhos na área e capazes de promoverem alternativas e/ou opções quanto às propostas de execução do Plano de Trabalho.

Parágrafo Segundo - Fica reservada à **SDA** a assunção, a qualquer tempo, do **CONVÊNIO** ou a transferência da responsabilidade pelo mesmo, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade da execução.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Constituem obrigações das partes:

1. DA CONCEDENTE

- a) Depositar em conta específica do **CONVÊNIO**, o valor de **R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)**, de acordo com o cronograma financeiro constante do Plano de Trabalho em anexo;
- b) Supervisionar, assessorar e acompanhar todas as atividades desenvolvidas pela **CONVENENTE**, no que diz respeito à aplicação dos recursos recebidos;
- c) Acompanhar e avaliar os trabalhos desenvolvidos, objeto do **CONVÊNIO**;
- d) Prorrogar, de ofício, a vigência do **CONVÊNIO**, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação, ao exato período de atraso verificado;

**WILSON
ALVES DE
FREITAS:262
79860310**

Assinado de forma
digital por WILSON
ALVES DE
FREITAS:26279860310
Dados: 2022.04.13
12:08:52 -03'00'

Avenida Bezerra de Menezes, 1820 - São Gerardo
CEP: 60325-901 • Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.8008





- e) Prestar informação que detenha por força do exercício de suas atribuições e competência funcional, nos assuntos relativos às atividades previstas neste convênio;
- f) Fornecer à CONVENIENTE normas e instruções para prestação de contas dos recursos financeiros a ele transferidos;
- g) Analisar, excepcionalmente, as propostas de reformulações do Plano de Trabalho, desde que apresentadas previamente, por escrito, acompanhadas de justificativas e desde que não impliquem mudanças no objeto; e,
- h) Analisar as prestações de contas apresentadas pela CONVENIENTE, aprovando aquelas que não contrariem as normas vigentes.

2. DA CONVENIENTE

- a) Abrir conta específica para que a CONCEDENTE efetue o depósito dos recursos no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme Plano de trabalho anexo;
- b) Participar do planejamento e supervisão dos Núcleos de Assessoria Técnica;
- c) Apresentar relatórios de execução físico-financeira e prestar contas dos recursos recebidos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do encerramento da vigência do convenio, na forma preconizada na Lei Complementar nº 178/2018 e Decreto Estadual nº 31.621/2014, de acordo com a cláusula sexta deste instrumento;
- d) Prestar informação que detenha por força do exercício de suas atribuições e competência funcional, nos assuntos relativos às atividades previstas neste convênio;
- e) Garantir os recursos humanos e materiais indispensáveis à execução das atividades previstas no convênio;
- f) Garantir livre acesso aos servidores da CONCEDENTE, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados, direta ou indiretamente, com o instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria;
- g) Movimentar os recursos liberados, em conta específica ao CONVÊNIO, em conformidade com o Plano de Trabalho;
- h) Recolher à conta da CONCEDENTE o eventual saldo de recursos, inclusive do valor dos rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e a sua utilização, quando não comprovada a sua aplicação ou emprego na consecução do objeto do CONVÊNIO, na data de conclusão ou extinção da avença;



Avenida Bezerra de Menezes, 1820 - São Gerardo
CEP: 60325-901 • Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.8008

WILSON ALVES Assinado de forma digital por WILSON ALVES DE FREITAS:26279860310
DE
FREITAS:26279860310
860310
Dados: 2022.04.13 12:16:31 -05'00'

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

Este CONVÊNIO vigorará até o dia 31 de Maio de 2023, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado através de TERMO ADITIVO, desde que formalizem o aditamento no prazo de 30 dias antes do dia previsto para o término, de acordo com os dispositivos legais pertinentes, devendo ser providenciada pela CONCEDENTE a sua publicação na imprensa oficial até o quinto dia útil do mês subsequente a sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A CONVENIENTE apresentará à CONCEDENTE, prestação de contas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado do término da vigência do presente CONVÊNIO, devendo a prestação de contas conter os seguintes documentos:

1 Prestação de Contas Final:

- a) Plano de trabalho executado;
- b) Cópia do Termo de CONVÊNIO, com indicação da data de sua publicação;
- c) Relatório de execução Físico-Financeira;
- d) Demonstrativo da execução da Receita e Despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos nas aplicações efetuadas no mercado financeiro, e os saldos;
- e) Relação dos pagamentos efetuados;
- f) Relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos do CONVÊNIO e da contrapartida;
- g) Extrato da conta bancária específica, cobrindo desde o período de recebimento da primeira parcela até a data do último pagamento;
- h) Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, se prevista no objeto do CONVÊNIO;
- i) Comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados, à conta da CONCEDENTE, se for o caso;
- j) Cópia do despacho adjudicatório e da homologação das licitações realizadas ou justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, quando o CONVENIENTE pertencer à Administração Pública.

2. Prestação de Contas Parciais

**WILSON
ALVES DE
FREITAS:26
279860310** Assinado de forma
digital por WILSON
ALVES DE
FREITAS:262798603
10
Dados: 2022.04.13
12:16:55 -03'00'



É aquela pertinente a cada uma das parcelas liberadas anteriormente à parcela final e será composta da documentação especificada nos itens “d” a “g” e “j” do item anterior.

Parágrafo Único – Constatada a irregularidade ou inadimplência na apresentação da Prestação de Contas Parciais, a CONCEDENTE suspenderá imediatamente a liberação de recursos e notificará a CONVENENTE, dando-lhe o prazo de trinta dias para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS E DA CONTA

O valor total deste CONVÊNIO é de R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), sendo R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de contrapartida pelo o Município, e arcando pela a SDA com R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com a seguinte dotação orçamentária:

21100031.20.608.311.10298.02.44404200.1.00.00.0.40

PF: 21000101820221. MAPP: 779

Parágrafo Primeiro - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste CONVÊNIO os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos à CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial e responsabilidade da CONVENENTE, providenciada pela autoridade competente da CONCEDENTE.

Parágrafo Segundo: Os recursos decorrentes do presente convênio serão movimentados através de Conta Corrente aberta na Caixa Econômica Federal com os seguintes dados:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Corrente: 71122-7

Agência: 1960

Operação: 006

CLÁUSULA OITAVA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros da CONCEDENTE serão desembolsados de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

O presente CONVÊNIO poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante comunicação expressa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ficando as partes responsáveis pelas obrigações e



Avenida Bezerra de Menezes, 1820 - São Gerardo
CEP: 60325-901 • Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.8008

WILSON
ALVES DE
FREITAS:262
79860310

Assinado de forma digital por WILSON ALVES DE FREITAS:26279860310
Dados: 2022.04.13 12:17:11 -03'00'

benefícios decorrentes, no prazo que tenha vigido, e ainda, ser denunciado ou rescindido pela **CONCEDENTE**, na ocorrência dos seguintes motivos:

- a) Quanto os recursos forem utilizados em desacordo com o Plano de Trabalho, bem como, quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, constatada através de fiscalização periódica a cargo da **CONCEDENTE** ou do órgão de controle interno do Poder Executivo; Quando não forem apresentadas as prestações de contas parciais e final, nos prazos estabelecidos ou,
- a) Por infração de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS BENS

Os bens remanescentes adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com recursos liberados e repassados à **CONVENIENTE** deverão ser incorporados ao patrimônio da **CONCEDENTE**, que exercerá total e irrestrito direito de propriedade sobre os mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DENÚNCIA

Os partícipes do presente convênio têm a faculdade para denunciá-lo ou rescindi-lo a qualquer tempo, imputando-se lhes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenham vigido e creditando-se lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESTITUIÇÃO DE VALORES

O conveniente assume o compromisso de restituir à **CONCEDENTE** o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Estadual, nos seguintes casos:

- a) Quando não for executado o objeto da avença;
- b) Quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou final e;
- a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO/GESTÃO

A execução deste convênio será acompanhado e fiscalizado, pela **COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS – CODEP**, desta **SDA**, através do servidor **GLEYDSON RIBEIRO DOS SANTOS**, CPF 751.039.583-68, MATRICULA Nº 300260-1-3, como Gestor e **GUILHERME SARAIVA MARTINS**, CPF 994.630.403-15, Matricula Nº



300228-1-5, como Supervisor, desde já, designados para este fins pela Administração, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO


A publicação do presente instrumento será providenciada pela CONCEDENTE, em extrato, no Diário Oficial do Estado, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias, a contar daquela data, conforme o Parágrafo único do Art. 61 da Lei Nº. 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões suscitadas na execução deste CONVÊNIO.

E, por estarem justos e acordados, assinam as partes o presente CONVÊNIO, em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas que também o assinam, devendo o mesmo ser publicado pela CONCEDENTE em extrato no Diário Oficial do Estado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Fortaleza/CE, 17 de *ABRIL* de 2022.



**ANA TERESA BARBOSA DE
CARVALHO**
Secretária do Desenvolvimento Agrário
CONCEDENTE

**WILSON ALVES DE
FREITAS:2627986
0310** Assinado de forma digital
por WILSON ALVES DE
FREITAS:26279860310
Dados: 2022.04.13
12:04:25 -03'00'

Wilson Alves de Freitas
Prefeita Municipal de Ipaumirim/CE
CONVENENTE

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

Francisca Guilmar R. do Nascimento

NOME:
CPF: 005.846.743-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

CNPJ: 07.520.141/0001-84



PLANO DE TRABALHO						
Concedente: Secretaria do Desenvolvimento Agrário(SDA)						
I – IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO						
Entidade Proponente					CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM					07.520.141/0001-84	
Endereço						
RUA CORONEL GUSTAVO LIMA, 230 - CENRO						
Cidade	E-MAIL	UF	CEP	DDD/FONE		
IPAUMIRIM	ipaumirimprefeitura@hotmail.com	CE	63.340-0000	(88) 99961.1528		
Dados Bancários						
Banco		Agência	OP	Conta	Praça de Pagamento	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1960-7	006	71122-7	ICÓ	
Nome do Responsável			Carteira de Identidade/Órgão Expedidor		262.798.603-10	
WILSON ALVES DE FREITAS			88235385 SSP/CE			
Endereço						
RUA JOSÉ DIAS DE LIMA, 38 - CENTRO						
Cidade	E-MAIL	UF	CEP	DDD/FONE		
IPAUMIRIM	ipaumirimprefeitura@hotmail.com	CE	63.340-0000	(88) 99961.1528		
II – IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO						
Valor: 38.500,00				Data do Plano de Trabalho: 07/04/2022		
III – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO						
Apoio Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Apicultura no Município de Ipaumirim/CE..						
Público Alvo: Produtores Apícolas do município de Ipaumirim.						
IV – PERÍODO DE EXECUÇÃO						
Início:	20/04/2022		Fim:	31/05/2023		
Registro N° 7484			PT N° 795339/2022			
V – METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO						
Meta	Especificação	Identificador Físico		Valor Total da Meta R\$	Período	
		Unidade	Quant.		Data Inicial	Data Final
1	Apoio Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Apicultura no Município de Ipaumirim/CE..	Unidade	01	38.500,00	20/04/2022	31/05/2023
Total da Meta 1				38.500,00		

WILSON ALVES DE FREITAS:26279860310
60310

Assinado de forma digital por WILSON ALVES DE FREITAS:26279860310
Dados: 2022.04.13 12:14:42 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

CNPJ: 07.520.141/0001-84



PLANO DE TRABALHO

Etapas da Meta 1

Etapa	Especificação	Identificador Físico		Valor Total da Etapa R\$	Período	
		Unidade	Quant.		Data Inicial	Data Final
1.1	Apoio Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Apicultura no Município de Ipaumirim/CE..	Unidade	01	38.500,00	20/04/2022	31/05/2023

Gastos Previstos na Etapa 1.1

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Natureza da Despesa	Desc. da Natureza da Despesa
1.1.1	Apoio Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Apicultura no Município de Ipaumirim/CE..	unidade	1	38.500,00	38.500,00	SERVIÇO	
Total da Etapa 1.1					38.500,00		

Valor Global do Plano de Trabalho

R\$ 38.500,00

VI - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valores:	Descrição	%	Valor (R\$)
		Valor Total:	100%
	Valor do Repasse:	91%	35.000,00
	Valor da Contrapartida	9%	3.500,00
	Valor Contrapartida Financeiro:	100%	3.500,00
	Valor Contrapartida em Bens e Serviços:	0%	0,00

Cronograma de Repasse

Ano	Valor (R\$)
2022	35.000,00
Total	35.000,00

VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Repasse	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Soma
21/04/2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15/06/2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

COMPROVAÇÃO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

Contrapartida Financeira	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Soma
20/04/2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00

COMPROVAÇÃO DE CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS

Contrapartida em Bens e Serviços	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Soma
20/04/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO

38.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00

WILSON ALVES DE FREITAS:26279860310

Assinado de forma digital por WILSON ALVES DE FREITAS:26279860310



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

CNPJ: 07.520.141/0001-84

PLANO DE TRABALHO

VIII - ASSINATURA DO PROPONENTE

Fortaleza, 13 de ABRIL

2022.

WILSON ALVES DE
FREITAS:26279860310


Assinado de forma digital por
WILSON ALVES DE
FREITAS:26279860310
Dados: 2022.04.13 12:15:06 -03'00'

WILSON ALVES DE FREITAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM
262.798.603-10

IX - ASSINATURA DO CONCEDENTE

Fortaleza, 13 de ABRIL

2022.


ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO
Secretária de Desenvolvimento Agrário